

综保区展示中心及厂房仓库项目电动自行车充电桩采购安装与运维采购澄清公告

(项目编号: LKCG2025008)

各供应商:

综保区展示中心及厂房仓库项目电动自行车充电桩采购安装与运维(项目编号: LKCG2025008) 答疑及澄清公告如下:

第一部分: 答疑回复内容

1. 质疑事项 1: 采购清单: 第九项要求零、火、地三根线, 然而采购清单: 15、16、17 项只要求零火两芯线

事实依据: 缺少地线的安全风险总进线仅提供零线(N)和火线(L), 但分支线设备需要地线(PE)时, 若直接忽略地线连接, 会导致:

- 1. 设备金属外壳带电风险: 一旦电器内部绝缘损坏, 火线漏电将直接传导至外壳, 引发触电事故
- 2. 漏电保护失效: 没有地线, 漏电保护器(RCD)可能无法及时跳闸切断电源法律依据: 不符合电气规范: 违反 GB50054 《低压配电设计规范》关于接地保护的强制要求

请求: 15、16、17 更改为零、火、地三芯线

答: 原询价函第二章 供应商须知--附录 1: 综保区展示中心及厂房仓库项目电动自行车充电桩采购安装与运维最高投标限价--货物部分:

序号	类别	技术要求	单位	数量	金额(元)(含税)	
					全费用综合单价	全费用总价
15	电源接入电线 16 平方	1. 型号: YJV 2*16.0 铜芯线缆	米	134	34.43	4613.62
		2. 配线位置: 电源连接至充电系统, 满足设备使用需求(含安装费用)				
16	电源接入电线 10 平方	1. 型号: YJV 2*10.0 铜芯线缆	米	265	22.61	5991.65
		2. 配线位置: 电源连接至充电系统, 满足设备使用需求(含安装费用)				
17	电源接入电线 25 平方	1. 型号: YJV 2*25.0 铜芯线缆	米	72	68.21	4911.12
		2. 配线位置: 电源连接至充电系统, 满足设备使用需求(含安装费用)				

现修改为：

序号	类别	技术要求	单位	数量	金额(元) (含税)	
					全费用综合单价	全费用总价
15	电源接入电线 10 平方	1. 型号：YJV3*10.0 铜芯线缆	米	134	33.27	4458.18
		2. 配线位置：电源连接至充电系统，满足设备使用需求（含安装费用）				
16	电源接入电线 6 平方	1. 型号：YJV3*6.0 铜芯线缆	米	265	20.19	5350.35
		2. 配线位置：电源连接至充电系统，满足设备使用需求（含安装费用）				
17	电源接入电线 16 平方	1. 型号：YJV 3*16.0 铜芯线缆	米	72	60.65	4366.8
		2. 配线位置：电源连接至充电系统，满足设备使用需求（含安装费用）				

本项目原最高投标限价为 133640.85 元，现调整为 132299.79 元；原货物部分控制价为 113640.85 元，现调整为 112299.79 元。询价函中涉及此 3 项清单、最高投标限价及货物部分控制价处均按照本澄清公告进行修改。

第二部分：补充说明内容

- 1、原供应商要求澄清询价函的截止时间为“2025 年 11 月 20 日 16:30”，现延期到“2025 年 11 月 25 日 16:30”。
- 2、原询价时间及响应文件递交的截止时间为“2025 年 11 月 28 日 10:00”，现延期到“2025 年 12 月 4 日 15:00”。

注：此澄清公告视同询价函的组成部分，与询价函具有同等法律效力。



采购人：合肥蓝科科创服务有限公司
地 址：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦12楼
联系人：王工
电 话：0551-65659839