综保区厂房仓库及芯屏产业园项目10kV配电房维保及试验服务单位采购项目

询比采购文件

项目编号：LKCFCG202611001

采 购 人：合肥蓝科科创服务有限公司

2026年11月

1

目 录

第一章 询比采购公告 3

第二章 供应商须知 7

第三章 评审办法 12

第四章 采购人需求 15

第五章 合同主要条款及格式 25

第六章 响应文件格式 44

第一章 询比采购公告

一、项目基本情况

1.项目名称：综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目；

2.项目编号：LKCFCG202611001；

3.采 购 人：合肥蓝科科创服务有限公司；

4.项目业主：合肥蓝科科创服务有限公司；

5.项目地点：合肥市新站高新区。

二、项目概况及采购范围

1.项目概况：为确保产业园配电系统安全、稳定、可靠运行，预防电气事故发生，现采购专业的变配电室维保、预防性试验、应急维修及相关服务，主要服务以下园区：

（1）综保区厂房仓库项目

综保区厂房仓库项目含 3 号厂房配电房、B 号仓库配电房及室外箱变，共配备 10kV 高压开关柜 34 台、变压器 6 台、400V 低压开关柜 25 台、无功补偿柜 6 台、直流屏 3 台等供配电设备，创服公司自主运营后需重新采购专业的 10kV 配电房月度维保、年度预防性试验、绝缘工器具检测及相应应急维修服务。

（2）芯屏产业园项目

蓝科新站芯屏高科技产业园配电房配备 10kV 高压开关柜 12 台、变压器 2 台（额定容量分别为 2500kVA、1600kVA）、400V 低压开关柜 22 台、无功补偿柜 4 台、直流屏 1 台等供配电设备，原供配电质保到期，需采购专业的 10kV 配电房月度维保、年度预防性试验、绝缘工器具检测及应急维修服务。

2.资金来源：自筹；

3.**合同估算价：**100000 元/年（含税）

4.项目类别：服务类；

5.标段（包别）划分：本项目不分标段；

6.服务期限：合同期限 1 年，合同期满经考核合格后，双方无异议前提下可续签 1 年，最多续签 1 年，合同金额不变。

7.其他：成交人需按照询比文件要求及国家相关标准，提供全面、规范、及时的服务。

三、供应商资格

1.供应商资质要求：

（1）基本条件：供应商须具有独立承担民事责任的能力。**（提供有效的营业执照复印件）**

（2）资格条件：（1）供应商须具备国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别包含“承修类”和“承试类”，且等级不低于三级（满足 10kV 电压等级要求）。**（提供有效的复印件）**

2.供应商业绩要求：供应商近三年（自 2023 年 9 月 1 日起）至少具备 1 个单项合同金额不低于 2 万元的 10kV 及以上配电房维保或预防性试验服务业绩**（须提供合同复印件）**。

3.拟派人员要求：拟派项目负责人须具备高压电工特种作业操作证，且具有 3 年及以上 10kV 配电房维保管理经验；维保人员须 100%持有有效的高压电工特种作业操作证。**（提供有效的复印件）**

4.信誉要求：供应商不得存在以下不良信用记录情形：**（供应商需提供书面承诺，格式详见第六章“响应文件格式”）**

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（5）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

5.其他要求：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一项目的询比；

（2）本项目不接受联合体投标；严禁转包和违法分包，核心维保及试验业务必须由供应商自行完成。

四、询比采购文件的获取

1、获取方式：请各潜在供应商于响应文件递交截止时间前登录网站（**www.lanketz.com**），线上获取询比采购文件。

2、其他：

1）询比采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（8：30-17：00，节假日休息）拨打电话：0551-65381021；

五、响应文件递交

1、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026 年 11 月 27 日上午 10:00。

2、响应文件递交地点：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦合肥蓝科科创服务有限公司 5 楼 5083 办公室。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

六、开启时间及地点

1、开启时间： 2026 年 11 月 27 日上午 10:00。

2、开启地点：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 1 楼开标室。

七、对询比采购文件有疑问的提出

疑问提出截止时间详见供应商须知，供应商在供应商须知规定的截止时间前将疑问发至采购人邮箱（hflkcfzhb@163.com），采购人对询比采购文件的补疑、澄清、变更、延期，将在网站(www.lanketz.com)上以公告方式及时发布，公告内容作为询比采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束效力。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

八、采购结果公告

询比采购结束 3 个工作日内，成交候选人公示在（www.lanketz.com）网站上及时发布，供应商应主动上网查询，采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

九、项目流标

1.有下列情形之一的，项目将予以流标，流标公告将在网站（www.lanketz.com）上及时发布：

1）采购人因故取消采购任务；

2）响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商少于 3 个的；

3）经评审小组评审后通过评审的供应商少于 3 个的；

4）所有成交候选人均放弃成交权利；

5）出现影响公正的违法违规行为。

十、联系方式

1）采购人

采购人：合肥蓝科科创服务有限公司

地址：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 5 楼

联系人：刘工

电话：0551-65381021

2）监督管理机构

监督管理机构：合肥蓝科投资有限公司纪检室

地址：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路交口综保大厦 11 楼

电话：0551-65655063

第二章 供应商须知

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1	采购人、项目业主	详见询比采购公告
2	项目名称、编号	详见询比采购公告
3	项目地点	详见询比采购公告
4	资金来源	自筹
5	资金落实情况	已落实
6	本次采购范围	详见询比采购公告及第四章采购人需求
7	服务期	详见询比采购公告
8	质量要求	合格
9	供应商资格	详见询比采购公告
10	是否接受联合体	不接受
11	资格审查的方式	资格后审
12	踏勘现场	不组织，供应商自行踏勘
13	响应预备会	不召开
14	供应商在响应预备会前提出问题	时间：_____/_____ 形式：_____/_____
15	总包及分包规定	不允许分包
16	构成询比采购文件的其他材料	与本项目有关的补充答疑等文件（如有）
17	**供应商要求澄清询比采购文件的截止时间**	潜在供应商对询比采购文件有异议的，应当在 2026 年 11 月 25 日 17:00 前提出。逾期采购人有权不接收及解答。 形式：潜在供应商通过电子邮箱提交至采购人邮箱（hflkcfzhb@163.com）。 采购人对询比采购文件的澄清、更正或更改，将在

		（www.lanketz.com）网站上以公告方式及时发布，该公告内容为询比采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束效力。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
18	构成响应文件的其他材料	询比采购文件要求提供的证明材料及供应商认为有必要提交的其他证明材料等。
19	询比有效期	从响应文件递交截止之日起：60 个日历天
20	询比保证金	是否要求供应商提交询比保证金：否
21	业绩要求	详见询比采购公告
22	是否允许递交备选响应文件	不允许
23	签字或盖章要求	**响应文件格式中要求签字或盖章的地方由法定代表人或委托代理人签字或盖章。**
24	**响应文件要求**	1.响应文件应采用不褪色的材料书写或打印或复印。 2.方式：**纸质版响应**（内容详见第六章响应文件格式 ）
25	**响应文件的装订要求**	**响应文件份数：正本一份。**
26	**封套上写明（密封要求）**	**封套上写明：** **综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目响应文件** **在 2026 年 11 月 27 日 10 时 00 分前不得开启** **供应商名称：_____** **密封要求：响应文件密封包装，在封口处加盖供应商单位公章。**
27	**响应文件递交截止时间**	**2026 年 11 月 27 日 10 时 00 分**
28	**递交响应文件地点**	合肥蓝科科创服务有限公司，综保大厦 D 座 5 楼 5083 办公室。
29	是否退还响应文件	否
30	**开启时间和地点**	**开启时间：2026 年 11 月 27 日 10 时 00 分。** **开启地点：合肥市新站区综合保税区东方大道与大禹路**

		交口综保大厦 1 楼开标室。
31	询比采购程序	详见第三章 三.评审程序
32	评审小组的组建	评审小组构成:3 人及以上单数 评审小组确定方式：按照采购人招标采购管理办法
33	**履约担保**	形式：☑银行转账 ☑银行电汇 ☑银行保函 金额：成交金额的 2 % 退还：服务验收合格后一次性退还。 具体要求：如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足询比采购文件要求的银行保函均予以认可。
34	**控制价**	**（1）总控制价：100000 元/年（含税）；** **（2）供应商需在报价文件中明确税率。**
35	**付款方式**	付款方式： 采购人按季度支付成交人服务费用。 注：每次付款前成交人应向采购人提供按照一般计税方法或简易计税方法开具的足额合法且符合当地税务规定的全额增值税专用发票和书面付款申请。若成交人未按时向采购人提供发票或发票和书面付款申请不符合标准，则采购人有权延后支付费用或拒绝付款且不承担任何违约责任。
36	确定成交候选人和成交人	评审小组推荐成交候选人的数量： 第一成交候选人 1 家；第二成交候选人 1 家 确定成交人： ☑采购人委托评审小组确定
37	确定方式	在接受异议期限结束后无异议，确定排名第一的成交候选人为成交人

38	告知询比采购结果的形式	☑供应商自行登录网站（www.lanketz.com）查看 ☐询比采购现场告知
39	总包管理配合费	/
40	响应文件的真实性要求	供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信。采购人有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评审期间发现供应商提供了虚假资料，其响应文件将被否决；若在签订合同前发现作为成交候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其成交候选和成交资格。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报合肥蓝科投资有限公司纪检室处理。
41	询比采购文件的解释	构成本询比采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比采购文件中有特别规定外，仅适用于询比采购阶段的规定，按询比采购公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。同一文件 Word 版文件或 excel 版文件与盖章版文件之间有不一致的，以盖章版文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
42	相关提示	（1）询比采购文件中所称时间均指北京时间。 （2）供应商应注意规定的响应文件递交地点和响应文件递交截止时间，为了使询比采购工作有条不紊进行，避免响应文件迟交的情况发生，建议供应商提前 30 分钟到达询比采购现场，做好响应文件递交和其它准备工作。 （3）有下列情形之一的，项目将予以流标：

		①响应文件递交截止时间止，递交响应文件的供应商少于 3 个的； ②经评审小组评审后通过评审的供应商少于 3 个的； ③所有成交候选人均放弃成交权利； ④采购人因故取消采购任务； ⑤出现影响公正的违法违规行为。
43	报价说明	**（1）供应商响应报价不得高于询比采购文件列明的合同估算价、最高投标限价、总控制价，否则其响应文件将被否决。** （2）供应商最终响应报价与公布的最高投标限价或控制价相比降幅过小，或供应商最终响应报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决其响应。
44	项目重难点	/
45	**其他要求**	**询比采购文件所提供的合同文本除完善成交人的相关基本信息外，不接受其它任何协调调整，请各供应商充分了解并严格执行，提前履行内部审批审核流程，成交后不得以任何理由拖延合同签订工作，逾期超过 30 天，视为放弃成交资格。**

第三章 评审办法

（经评审的最低投标价法）

一、总则

本项目采用经评审的最低投标价法评审，响应文件满足询比采购文件全部实质性要求且按评审价格由低到高的顺序推荐成交候选人。

二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足询比采购文件的实质性要求。评审表如下：

评审表			
序号	**评审指标**	**合格条件**	是否通过
1	资格要求	详见询比采购公告	
2	响应保证金	详见供应商须知	
3	响应函	实质性响应询比采购文件要求（**格式详见第六章“响应文件格式”**）。	
4	供应商信用承诺	不存在第一章询比采购公告“三、供应商资格”中“信誉要求：供应商不得存在以下不良信用记录情形”规定的任何一种情形。供应商在响应函中承诺，不需要提供相关证明（**供应商需提供书面承诺，格式详见第六章“响应文件格式”**）。	
5	授权委托书	符合询比采购文件要求（**格式详见第六章“响应文件格式”**）。	
6	响应文件规范性	无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的。	
7	其他要求	询比采购文件要求签字盖章处供应商按要求签字盖章。	
8	报价评审	**响应报价高于控制价的报价评审不通过。**	
评审指标通过标准：供应商必须通过评审表中的全部评审指标。			

三、评审程序

评审小组对供应商响应文件按照评审表进行评审。

因供应商原因导致无法及时接收询标函或未在规定时间内（从评审小组发起询标至询标结束原则上为 15 分钟）按评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、

说明或补正内容的权利，评审小组可按对供应商不利的解释进行判定。

供应商有串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的，评审小组应当否决其响应。

报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商在规定时间内不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

四、相关说明

1.无论何种原因，即使供应商参加询比采购活动时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，评审小组可以视同其未提供。

2.评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.供应商授权代表对询比采购过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

4.评审小组发现供应商的报价明显低于其他通过评审的供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内按要求提供说明，必要时提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

5.因供应商原因导致无法及时接收询标函或未在规定时间内（从评审小组发起询标至询标结束原则上为 15 分钟）按评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，评审小组可按对供应商不利的解释进行判定。

五、 确定成交候选人和成交人

评审小组对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选人，但响应报价低于其成本的除外。评审价格相等时，由评审小组根据响应文件投票，按少数服从多数的原则确定成交候选人顺序。

评审小组按照供应商须知中规定数量确定成交候选人，并标明排列顺序。在接受异议期限结束后无异议，排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照询比采购文件要求，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

六、编写评审报告（或评审纪要）

评审报告是根据全体评审小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审小组全体成员签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。对评审结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

第四章 采购人需求

一、项目概况

1. 项目名称：综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目。

2. 采购人：合肥蓝科科创服务有限公司。

3. 服务地点：合肥蓝科科创服务有限公司指定配电设施。

二、服务范围与内容

成交人服务范围涵盖产业园内 10kV 配电房的所有高压、低压设备及附属设施，具体服务内容包括但不限于以下四个部分。

（一）月度维保服务

成交人需每月对配电房内所有设备进行一次全面的运行维护检查，并填写巡检记录。具体工作内容包括不限于如下:

1.芯屏产业园项目配电房

序号	设备名称	设备检修范围	数量	单位	主要检修项目
1	10KV 高压开关柜	开关柜检查	12	台	1. 检查断路器、隔离开关、接地开关的机械操作机构是否灵活。 2. 检查储能机构动作是否正常。 3. 检查电缆头有无放电、过热、变形；检查柜体有无异常发热（红外测温）、放电痕迹或异味。 4. 保护装置及继电器检查：检查指示灯、报警信号是否正常；核对保护定值是否与设定一致。
2	变压器（额定容量 1#:2500kVA,2#:1600kVA）	变压器检查、电缆及连接点	2	台	1. 检查电缆头有无放电、过热。 2. 检查干式变压器的温控器有无黑屏报错，绕组温度、冷却风扇运行状态是否正常。 3. 听辨变压器运行声音是否异常（嗡嗡声、放电声）。 4. 大负荷季节重点测温，接头温度不能超标（红外测温）。
3	直流屏	电池、模块、指示灯	1	台	1. 检查模块运行指示灯、输出电压电流、散热风道，确保无告警、无过热、无异响。 2. 检查并联模块输出电流是否均衡。 3. 查看并记录告警信息（过压、欠压、绝缘故障等），确保通讯正常。 4. 检查电池外观，确保壳体无鼓包、

					漏液，极柱无腐蚀。
4	400V 低压开关柜	断路器、电缆	22	台	1. 检查断路器、接触器、热继电器触点有无烧蚀或过热（红外测温）。 2. 紧固所有接线端子，防止松动发热。 3. 清洁柜内灰尘，确保散热良好。 4. 检查电容器有无鼓包、漏液或异常发热。 5. 检查电缆绝缘层有无破损、老化。 6. 确认母线槽连接点无过热、变色。 7. 测试 ATS（自动切换开关）手动/自动切换功能。 8. 检查高压室通风、防潮、防小动物措施是否完好。
5	无功补偿柜	电容补偿柜	4	台	
6	配电房	环境安全	1	个	1. 确保配电室灭火器在有效期内。 2. 确保应急照明、空调等辅助设施运行正常。

2. 综保区厂房仓库项目

（1）3 号厂房配电房

序号	设备名称	设备检修范围	数量	单位	主要检修项目
1	10KV 高压开关柜	开关柜检查	18	台	1. 检查断路器、隔离开关、接地开关的机械操作机构是否灵活。 2. 检查储能机构动作是否正常。 3. 检查电缆头有无放电、过热、变形；检查柜体有无异常发热（红外测温）、放电痕迹或异味。 4. 保护装置及继电器检查：检查指示灯、报警信号是否正常；核对保护定值是否与设定一致。
2	变压器（额定容量 1#:1000kVA,2#:1000kVA）	变压器检查、电缆及连接点	2	台	1. 检查电缆头有无放电、过热。 2. 检查干式变压器的温控器有无黑屏报错，绕组温度、冷却风扇运行状态是否正常。 3. 听辨变压器运行声音是否异常（嗡嗡声、放电声）。 4. 大负荷季节重点测温，接头温度不能超标（红外测温）。
3	直流屏	电池、模块、指示灯	1	台	1. 检查模块运行指示灯、输出电压电流、散热风道，确保无告警、无过热、无异响。 2. 检查并联模块输出电流是否均衡。 3. 查看并记录告警信息（过压、欠压、绝缘故障等），确保通讯正常。 4. 检查电池外观，确保壳体无鼓包、漏液，极柱无腐蚀。

4	400V 低压开关柜	断路器、电缆	11	台	1. 检查断路器、接触器、热继电器触点有无烧蚀或过热（红外测温）。 2. 紧固所有接线端子，防止松动发热。 3. 清洁柜内灰尘，确保散热良好。 4. 检查电容器有无鼓包、漏液或异常发热。 5. 检查电缆绝缘层有无破损、老化。 6. 确认母线槽连接点无过热、变色。 7. 测试 ATS（自动切换开关）手动/自动切换功能。 8. 检查高压室通风、防潮、防小动物措施是否完好。
5	无功补偿柜	电容补偿柜	2	台	
6	配电房	环境安全	1	个	1. 确保配电室灭火器在有效期内。 2. 确保应急照明、空调等辅助设施运行正常。

（2）B 号仓库配电房

序号	设备名称	设备检修范围	数量	单位	主要检修项目
1	10KV 高压开关柜	开关柜检查	12	台	1. 检查断路器、隔离开关、接地开关的机械操作机构是否灵活。 2. 检查储能机构动作是否正常。 3. 检查电缆头有无放电、过热、变形；检查柜体有无异常发热（红外测温）、放电痕迹或异味。 4. 保护装置及继电器检查：检查指示灯、报警信号是否正常；核对保护定值是否与设定一致。
2	变压器（额定容量 1#: 800kVA, 2#: 500kVA）	变压器检查、电缆及连接点	2	台	1. 检查电缆头有无放电、过热。 2. 检查干式变压器的温控器有无黑屏报错，绕组温度、冷却风扇运行状态是否正常。 3. 听辨变压器运行声音是否异常（嗡嗡声、放电声）。 4. 大负荷季节重点测温，接头温度不能超标（红外测温）。
3	直流屏	电池、模块、指示灯	1	台	1. 检查模块运行指示灯、输出电压电流、散热风道，确保无告警、无过热、无异响。 2. 检查并联模块输出电流是否均衡。 3. 查看并记录告警信息（过压、欠压、绝缘故障等），确保通讯正常。 4. 检查电池外观，确保壳体无鼓包、漏液，极柱无腐蚀。
4	400V 低压开关柜	断路器、电缆	6	台	1. 检查断路器、接触器、热继电器触点有无烧蚀或过热（红外测温）。 2. 紧固所有接线端子，防止松动发热。 3. 清洁柜内灰尘，确保散热良好。 4. 检查电容器有无鼓包、漏液或异常发热。 5. 检查电缆绝缘层有无破损、老化。
5	无功补偿柜	电容补偿柜	2	台	

					6. 确认母线槽连接点无过热、变色。 7. 测试 ATS（自动切换开关）手动/自动切换功能。 8. 检查高压室通风、防潮、防小动物措施是否完好。
6	配电房	环境安全	1	个	1. 确保配电室灭火器在有效期内。 2. 确保应急照明、空调等辅助设施运行正常。

（3）室外箱变

序号	设备名称	设备检修范围	数量	单位	主要检修项目
1	10KV 高压开关柜	开关柜检查	4	台	1. 检查断路器、隔离开关、接地开关的机械操作机构是否灵活。 2. 检查储能机构动作是否正常。 3. 检查电缆头有无放电、过热、变形；检查柜体有无异常发热（红外测温）、放电痕迹或异味。 4. 保护装置及继电器检查：检查指示灯、报警信号是否正常；核对保护定值是否与设定一致。
2	变压器（额定容量 1#:400kVA,2#:800kVA）	变压器检查、电缆及连接点	2	台	1. 检查电缆头有无放电、过热。 2. 检查干式变压器的温控器有无黑屏报错，绕组温度、冷却风扇运行状态是否正常。 3. 听辨变压器运行声音是否异常（嗡嗡声、放电声）。 4. 大负荷季节重点测温，接头温度不能超标（红外测温）。
3	直流屏	电池、模块、指示灯	1	台	1. 检查模块运行指示灯、输出电压电流、散热风道，确保无告警、无过热、无异响。 2. 检查并联模块输出电流是否均衡。 3. 查看并记录告警信息（过压、欠压、绝缘故障等），确保通讯正常。 4. 检查电池外观，确保壳体无鼓包、漏液，极柱无腐蚀。
4	400V 低压开关柜	断路器、电缆	8	台	1. 检查断路器、接触器、热继电器触点有无烧蚀或过热（红外测温）。 2. 紧固所有接线端子，防止松动发热。 3. 清洁柜内灰尘，确保散热良好。 4. 检查电容器有无鼓包、漏液或异常发热。 5. 检查电缆绝缘层有无破损、老化。 6. 确认母线槽连接点无过热、变色。 7. 测试 ATS（自动切换开关）手动/自动切换功能。 8. 检查高压室通风、防潮、防小动物措施是否完好。
5	无功补偿柜	电容补偿柜	2	台	
6	箱变室	环境安全	1	个	1. 确保箱变室内灭火器在有效期内。 2. 确保应急照明等辅助设施运行正

					常。

（二）年度预防性试验服务

成交人需每年对配电房内主要设备进行一次全面的预防性试验，并出具符合国家标准的正式试验报告。具体工作内容包括不限于如下:

1.芯屏产业园项目配电房

序号	试验名称	数量	单位	主要测试项目与内容
1	变压器	2	台	测试项目：工频耐压、直流电阻测量、绝缘电阻及吸收比、风机试验、温控器测试、通信测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对高、低压绕组进行工频交流耐压试验；测量绕组直流电阻并比对历史数据；使用兆欧表测量绝缘电阻并计算吸收比，分析绝缘状况。
2	10KV 高压开关柜	12	台	测试项目：母线/断路器耐压、断路器回路电阻及机械特性、互感器特性、避雷器试验、电缆耐压及泄露、继电保护试验、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对主母线、断路器断口等进行工频耐压试验；测试断路器回路电阻、分合闸时间及速度等机械特性；对 CT/PT 进行绝缘、变比、极性试验。
3	400V 低压开关柜（包括无功补偿柜）	26	台	测试项目：绝缘电阻测试、电容测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：采用 1000V 兆欧表测量母线、开关回路、电缆的绝缘电阻；对无功补偿电容器组测量电容量和绝缘电阻，评估补偿效能。
4	直流屏	1	台	测试项目：电池内阻测量、充放电测试、绝缘电阻测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：逐只测试蓄电池内阻和电压，筛选落后电池；开展核对性充放电试验，验证后备供电能力；测量直流母线对地绝缘电阻。

2.综保区厂房仓库项目

（1）3 号厂房配电房

序号	试验名称	数量	单位	主要测试项目与内容
1	变压器	2	台	测试项目：工频耐压、直流电阻测量、绝缘电阻及吸收比、风机试验、温控器测试、通信测试、清灰及螺栓紧固。

				测试内容：对高、低压绕组进行工频交流耐压试验；测量绕组直流电阻并比对历史数据；使用兆欧表测量绝缘电阻并计算吸收比，分析绝缘状况。
2	10KV 高压开关柜	18	台	测试项目：母线/断路器耐压、断路器回路电阻及机械特性、互感器特性、避雷器试验、电缆耐压及泄露、继电保护试验、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对主母线、断路器断口等进行工频耐压试验；测试断路器回路电阻、分合闸时间及速度等机械特性；对 CT/PT 进行绝缘、变比、极性试验。
3	400V 低压开关柜（包括无功补偿柜）	13	台	测试项目：绝缘电阻测试、电容测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：采用 1000V 兆欧表测量母线、开关回路、电缆的绝缘电阻；对无功补偿电容器组测量电容量和绝缘电阻，评估补偿效能。
4	直流屏	1	台	测试项目：电池内阻测量、充放电测试、绝缘电阻测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：逐只测试蓄电池内阻和电压，筛选落后电池；开展核对性充放电试验，验证后备供电能力；测量直流母线对地绝缘电阻。

（2）B 号仓库配电房

序号	试验名称	数量	单位	主要测试项目与内容
1	变压器	2	台	测试项目：工频耐压、直流电阻测量、绝缘电阻及吸收比、风机试验、温控器测试、通信测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对高、低压绕组进行工频交流耐压试验；测量绕组直流电阻并比对历史数据；使用兆欧表测量绝缘电阻并计算吸收比，分析绝缘状况。
2	10KV 高压开关柜	12	台	测试项目：母线/断路器耐压、断路器回路电阻及机械特性、互感器特性、避雷器试验、电缆耐压及泄露、继电保护试验、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对主母线、断路器断口等进行工频耐压试验；测试断路器回路电阻、分合闸时间及速度等机械特性；对 CT/PT 进行绝缘、变比、极性试验。
3	400V 低压开关柜（包括无功补偿柜）	8	台	测试项目：绝缘电阻测试、电容测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：采用 1000V 兆欧表测量母线、开关回路、电缆的绝缘电阻；对无功补偿电容器组测量电容量和绝缘电阻，评估补偿效能。

4	直流屏	1	台	测试项目：电池内阻测量、充放电测试、绝缘电阻测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：逐只测试蓄电池内阻和电压，筛选落后电池；开展核对性充放电试验，验证后备供电能力；测量直流母线对地绝缘电阻。

（3）室外箱变

序号	试验名称	数量	单位	主要测试项目与内容
1	变压器	2	台	测试项目：工频耐压、直流电阻测量、绝缘电阻及吸收比、风机试验、温控器测试、通信测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对高、低压绕组进行工频交流耐压试验；测量绕组直流电阻并比对历史数据；使用兆欧表测量绝缘电阻并计算吸收比，分析绝缘状况。
2	10KV 高压开关柜	4	台	测试项目：母线/断路器耐压、断路器回路电阻及机械特性、互感器特性、避雷器试验、电缆耐压及泄露、继电保护试验、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：对主母线、断路器断口等进行工频耐压试验；测试断路器回路电阻、分合闸时间及速度等机械特性；对 CT/PT 进行绝缘、变比、极性试验。
3	400V 低压开关柜（包括无功补偿柜）	10	台	测试项目：绝缘电阻测试、电容测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：采用 1000V 兆欧表测量母线、开关回路、电缆的绝缘电阻；对无功补偿电容器组测量电容量和绝缘电阻，评估补偿效能。
4	直流屏	1	台	测试项目：电池内阻测量、充放电测试、绝缘电阻测试、清灰及螺栓紧固。
				测试内容：逐只测试蓄电池内阻和电压，筛选落后电池；开展核对性充放电试验，验证后备供电能力；测量直流母线对地绝缘电阻。

（三）绝缘工具及劳保用品检测

成交人需按周期对配电房内的绝缘工器具及劳保用品进行检测，确保其安全可靠。

序号	项目名称	器件名称	型号	数量	单位	检测周期
1	芯屏产业园配电房	绝缘手套	高压	2	双	半年/次
2		绝缘鞋	高压	2	双	半年/次
3		携带型短路接地线（含 10 只接地棒）	高压	2	支	接地线 5 年/次 绝缘杆 1 年/次
4		验电器	10KV	2	支	1 年/次
5		绝缘垫	80cm 宽	82	米	1 年/次
6	综保区厂房仓库 B 库配电房	绝缘手套	高压	2	双	半年/次
7		绝缘鞋	高压	2	双	半年/次
8		携带型短路接地线（含 6 只	高压	2	支	接地线 5 年/次 绝缘杆 1 年/次

		接地棒）				
9		验电器	10KV	2	支	1 年/次
10		绝缘垫	80cm 宽	50	米	1 年/次
11	综保区厂房仓库 3 号配电房	绝缘手套	高压	2	双	半年/次
12		绝缘鞋	高压	2	双	半年/次
13		携带型短路接地线（含 8 只接地棒）	高压	2	支	接地线 5 年/次 绝缘杆 1 年/次
14		验电器	10KV	2	支	1 年/次
15		绝缘垫	80cm 宽	60	米	1 年/次

（四）应急维修服务

1. 响应机制：成交人需提供 7×24 小时应急抢修服务。故障发生后，承诺 0.5 小时内响应并出发，1 小时内抵达现场。

2. 服务内容：涵盖 10kV 及 400V 系统突发故障，如高压开关柜故障、变压器异常、低压配电故障等。工作包括故障隔离、定位、更换受损部件、修复电缆等。

3. 修复时限：一般简单故障 4 小时内恢复供电，复杂故障不超过 24 小时。重大故障需启动备用电源保障关键负荷。

4. 服务承诺：在维保合同履行期间，成交人免费提供到场查看、制定维修方案等服务。抢修完成后需提交完整的故障分析报告。

三、服务要求与标准

1. 人员资质：成交人派驻现场的服务人员必须持有有效的电工进网作业许可证或应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工），并具备相关设备维护经验。

2. 安全规范：所有作业必须严格遵守《电力安全工作规程》等国家及行业标准。高压侧作业必须严格执行"停电-验电-接地"流程，低压侧作业需防止反送电。

3. 报告交付：

（1）月度维保：每次服务后 3 个工作日内，提交经双方签字确认的《月度维保巡检报告》。

（2）年度试验：试验完成后 7 个工作日内，出具正式的《年度预防性试验报告》。

（3）应急维修：维修完成后 24 小时内，提交《应急维修报告》。

4. 工具与设备：成交人需自备所有巡检、试验、维修所需的合格仪器、仪表、工具及安全防护用品。

四、交付清单

1. 月度维保巡检报告（12 份/年）。

2. 年度预防性试验报告（1 份/年）。

3. 绝缘工具及劳保用品检测报告（按检测周期提供）。

4. 应急维修报告（按实际发生次数提供）。

五、报价要求

1. 供应商需对本采购需求中"服务范围与内容"进行分项目总价包干报价，以两个项目汇总后的响应总报价作为评标依据。详见询比文件第六章中响应总报价。

2. 报价应包含人工费、材料费（除"补充报价"清单外）、机械费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用。

3. **补充报价说明：**可能发生的补充项，供应商需根据供配电维保过程中易耗部件进行新增并报价，不计入总价，但将作为合同执行期间新增项目的计价依据。**详见询比文件第六章中响应总报价。**

六、其他要求

1. 保险要求：成交人须在合同签订后一个月内，为所有参与本项目人员购买安全生产责任险或雇主责任险，每人死亡/残疾赔偿限额不低于人民币 100 万元，医疗费用赔偿限额不低于人民币 20 万元。保单复印件须加盖公章交采购人备案，未按要求投保的，采购人有权暂停支付服务费或解除合同。

2. 安全责任与事故处理：

（1）成交人须严格执行《电力安全工作规程》（GB 26860-2011），落实

“两票三制”，所有停送电操作必须办理工作票和操作票，严禁无票作业；

（2）因成交人人员违章操作、误操作或管理不善导致的人身伤亡、设备损坏、火灾等安全事故，由成交人承担全部法律责任和经济赔偿责任，给采购人造成损失的应全额赔偿；

（3）成交人须与供电部门、物业及相关方做好协调配合，涉及停电检修的，须提前 3 个工作日向采购人提交停电计划申请，经批准后方可实施。

3. 保密与廉洁：成交人对服务过程中获知的配电系统图纸、用电数据、生产信息等负有严格保密义务，未经书面许可不得向第三方披露；双方签署《廉洁合作协议》，严禁任何形式的商业贿赂行为。

第五章 合同主要条款及格式

10kV 配电房维保及试验服务合同

甲方（采购人）：合肥蓝科科创服务有限公司

乙方（服务商）：_____

签订地点：安徽省合肥市

签订时间：　　年　　月　　日

10kV 配电房维保及试验服务合同

甲方（采购人）：合肥蓝科科创服务有限公司

乙方（服务商）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》及国家、行业有关电力设施运行维护的法律法规和技术标准，为确保甲方 10kV 配电房（变配电室）供配电系统安全、稳定、可靠运行，预防和减少电气事故的发生，甲方委托乙方负责甲方相关项目 10kV 配电房设备的维护保养及预防性试验工作。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下维保服务合同条款，以资共同遵守。

一、项目基本情况

1、项目名称：综保区厂房仓库及芯屏高科技产业园 10kV 配电房维保及试验项目。

2、甲方（采购人）：合肥蓝科科创服务有限公司。

3、乙方（服务商）：_____。乙方须具备国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可类别包含"承修类"和"承试类"，且等级不低于三级（满足 10kV 电压等级要求）。

4、服务地点：甲方指定的 10kV 配电房，包括（1）芯屏产业园项目配电房；（2）综保区厂房仓库 3 号厂房配电房；（3）综保区厂房仓库 B 号仓库配电房；（4）综保区室外箱变（箱变室）。

5、项目基本情况：蓝科综保区厂房仓库项目位于东淝河路与项王路交口，总规划建筑面积为 75822.22 平方米，主要建设 4 栋钢结构仓库、4 栋框架结构仓库、4 栋框架结构厂房及相关配套设施；蓝科芯屏高科技产业园项目位于新站高新区魏武路与大禹路交口东北角，占地约 50 亩，总建筑面积 50735.76 平方米，共有 9 栋建筑物。上述项目配套的 10kV 配电房及室外箱变内的高、低压变配电设备，即为本合同维保及试验的服务对象，具体设备名称、规格、数量及检修（试验）项目以附件一《维保及试验设备范围及检修（试验）要求清单》为

准。

6、服务目标：确保甲方配电系统安全、稳定、可靠运行，预防电气事故发生，由乙方按照本合同及国家相关标准，提供全面、规范、及时的变配电室维保、预防性试验、绝缘工器具检测、应急维修及相关服务。

二、合作内容

1.月度维保服务——乙方每月对配电房内所有设备进行一次全面的运行维护检查并填写巡检记录;

2.年度预防性试验服务——乙方每年对配电房内主要设备进行一次全面的预防性试验并出具符合国家标准的正式试验报告;

3.绝缘工器具及劳保用品检测——乙方按周期对配电房内绝缘手套、绝缘鞋、携带型短路接地线（含接地棒）、验电器、绝缘垫等绝缘工器具及劳保用品进行检测;

4.应急维修服务——乙方提供 7×24 小时应急抢修服务。

5.各配电房设备检修范围、数量及主要检修（试验）项目见附件一，绝缘工器具检测项目、数量及周期见附件二。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.按照本合同约定的维保服务范围与标准，对乙方的维保及试验服务质量进行监督，并按合同约定考核方式对乙方的服务情况进行考核，据实结算维保费。

2.乙方违反本合同或有关约定，或乙方人员违章、误操作、不服从现场管理的，甲方有权及时制止、要求更换人员并责令整改；给甲方造成影响、损失或侵害的，甲方可以依法要求乙方消除影响并承担赔偿责任，直至解除合同。

3.不承担对乙方自身及其员工的人身、财产的保管保险义务，不承担非因甲方过错原因及不可预见意外事故造成的损失。

4.根据乙方的维保服务质量及考核处理结果，按本合同约定按时向乙方支付维保费；对乙方提供的虚假检测（试验）数据、虚假业绩或违背承诺的行为，甲方有权解除合同并追究责任。

（二）甲方的义务

1.按合同约定按时支付乙方维修保养费及试验服务费。

2.为乙方维保工作提供必要的便利条件，包括提供配电房进出通道、设备图纸及一次系统图等；乙方需合理配合时，甲方应予以协助，并派员配合停送电操作、在场见证，在检测（巡检）报告中代表甲方签字确认。

3.涉及停电检修的，甲方应及时审批乙方提交的停电计划申请，并协调供电部门、物业及相关用户配合停电、送电工作。

4.设备在使用过程中需要更换的、超出本合同约定由乙方免费提供的零配件或部件，乙方提出清单及报价后，甲方应及时审核确认，经确认后乙方及时采购、更换。

5.甲方有权对维保服务提出合理整改意见，并对乙方提供的合格同型号自购配件予以确认使用。

（三）乙方的权利

依据本合同明确约定且经甲方书面确认的收费项目向甲方收取维保服务费、试验费及其他明确约定应由甲方支付的费用，无甲方书面确认文件的，乙方无权向甲方主张任何费用；对甲方逾期付款的，有权按合同约定主张违约金。

（四）乙方的义务

1、资质与人员义务：乙方派驻现场的服务人员必须持有有效的电工进网作业许可证或应急管理部门颁发的特种作业操作证（高压电工），并具备相关设备维护经验；维保人员须 100%持有有效的高压电工特种作业操作证；拟派项目负责人须具备高压电工特种作业操作证，且具有 3 年及以上 10kV 配电房维保管理经验。乙方维保人员进入甲方现场应穿工作制服并遵守甲方各项规章制度，对不服从现场管理的人员，甲方要求更换时乙方应立即响应；乙方迟

延更换的，每迟延一日按 1000 元/日向甲方支付违约金，迟延超过 5 日的，甲方有权立即解除合同并要求乙方支付合同总价 5%的违约金。

2、安全规范义务：所有作业必须严格遵守《电力安全工作规程》（GB 26860—2011）等国家及行业标准，落实"两票三制"，所有停送电操作必须办理工作票和操作票，严禁无票作业；高压侧作业必须严格执行"停电—验电—接地"流程，低压侧作业须防止反送电。因乙方人员违章操作、误操作或管理不善导致人身伤亡、设备损坏、火灾等安全事故的，由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任，给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

3、停电计划义务：涉及停电检修的，乙方须提前 3 个工作日向甲方提交停电计划申请，经甲方批准后方可实施；乙方须自行全权负责与供电部门、物业及相关方做好全部协调配合工作，因乙方协调不到位导致停电计划无法实施、维保工作延误产生的全部损失由乙方自行承担。

4、工具与设备义务：乙方须自备所有巡检、试验、维修所需的合格仪器、仪表、工具及安全防护用品。

5、保险义务：乙方须在合同签订后一个月内，为所有参与本项目人员购买安全生产责任险或雇主责任险，每人死亡／残疾赔偿限额不低于人民币 100 万元，医疗费用赔偿限额不低于人民币 20 万元；保单复印件须加盖公章交甲方备案。乙方未按要求投保的，甲方有权暂停支付服务费；甲方亦有权自行投保，投保费用由乙方承担并可在应付服务费中直接扣除；逾期 30 日仍未投保的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价 5%的违约金。乙方负责保养维修人员的有关劳工保险，包括因工伤亡、医诊赔偿等责任；如工作中发生人员伤亡事故或造成损失的，乙方承担全部责任。

6、报告与台账义务：乙方应建立设备的检查、维修、保养及试验记录台账，做到准确清晰，并按本合同约定的时限和份数向甲方提交月度维保巡检报告、年度预防性试验报告、绝缘工器具检测报告、应急维修报告等成果，交甲方存档，双方代表签字确认；不得将本合同义务转包或违法分包给第三方。

7、故障处理义务：提供 7×24 小时应急抢修服务，故障发生后 0.5 小时内响应并出发，1 小时

内抵达现场；服务范围涵盖 10kV 及 400V 系统突发故障（如高压开关柜故障、变压器异常、低压配电故障等），工作包括故障隔离、故障定位、更换受损部件、修复电缆等；一般简单故障 4 小时内恢复供电，复杂故障不超过 24 小时，重大故障须启动备用电源保障关键负荷。合同履行期间，乙方免费提供到场查看、制定维修方案等服务；抢修完成后须提交完整的故障分析报告。

8、隐患整改义务：在维保及试验过程中，若发现配电系统存在不完善或安全隐患，乙方有义务向甲方提出合理的整改建议及计划，并义务全力协助甲方进行整改。因乙方原因导致配电事故的，乙方须赔偿由事故引起的全部损失，且甲方可依此解除合同。

9、配合义务：按合同附件的要求实施维保，对可能发生的各种设备故障提交应急预案交甲方；甲方设备改造、扩建或二次装修涉及配电系统时，乙方应免费提供与相关方协调配合的服务；负责完成配电设备的年度检测、年检等工作，相关费用由乙方承担。

10、交接义务：合同解除或终止后，乙方应向甲方完整移交全部维保记录、试验报告及图纸资料，并做好现场交接。

四、维保服务要求与标准

（一）月度维保服务

乙方须每月对配电房内所有设备进行一次全面的运行维护检查，并填写巡检记录。各配电房设备检修范围、数量及主要检修项目见附件一，主要包括：

1、10kV 高压开关柜：断路器、隔离开关、接地开关机械操作机构灵活度；储能机构动作；电缆头有无放电、过热、变形；柜体红外测温、放电痕迹或异味；保护装置及继电器指示灯、报警信号，保护定值核对。

2、变压器：电缆头有无放电、过热；干式变压器温控器有无黑屏报错，绕组温度及冷却风扇运行状态；运行声音是否异常；大负荷季节接头红外测温且不超标。

3、直流屏：模块运行指示灯、输出电压电流、散热风道，无告警、过热、异响；并联模块输

出电流均衡；记录告警信息并确保通讯正常；电池外观无鼓包、漏液，极柱无腐蚀。

4、400V 低压开关柜：断路器、接触器、热继电器触点有无烧蚀或过热（红外测温）；紧固全部接线端子；柜内除尘；电缆绝缘层有无破损、老化；母线槽连接点无过热变色；ATS 手动／自动切换功能测试。

5、无功补偿柜：电容器有无鼓包、漏液或异常发热；紧固端子；柜内除尘；投切装置动作检查。

6、配电房环境安全：灭火器在有效期内；应急照明、空调等辅助设施运行正常；高压室通风、防潮、防小动物措施完好，电缆沟封堵及防鼠板到位。

（二）年度预防性试验服务

乙方须每年对配电房内主要设备进行一次全面的预防性试验，并出具符合国家标准的正式试验报告，试验名称、数量及主要测试项目见附件一，主要包括：高压开关柜主母线及断路器断口工频耐压、断路器回路电阻及机械特性、CT/PT 绝缘变比极性、避雷器、电缆耐压及泄漏、继电保护试验；变压器高低压绕组工频交流耐压、绕组直流电阻、绝缘电阻及吸收比、风机及温控器测试；直流屏蓄电池内阻、核对性充放电、直流母线对地绝缘；低压开关柜母线及回路绝缘电阻测试；电容器组电容量及绝缘电阻测试；清灰及螺栓紧固等。

（三）绝缘工器具及劳保用品检测

乙方须按周期对配电房内的绝缘手套、绝缘鞋、携带型短路接地线（含接地棒）、验电器、绝缘垫等绝缘工器具及劳保用品进行检测，确保其安全可靠；检测不合格的器具应立即更换或停用，检测周期以国家及行业标准规定周期与附件二二者中较短者为准。

（四）维保服务通用标准

1、设备台帐准确清晰（设备清单）；各设备机箱、机柜应定期除尘清扫保养，带柜门的机箱、机柜应上锁，各线槽应封闭，设备柜门不得任由敞开。

2、公共区域设备有效紧固，无松脱、歪斜现象；各子系统可正常投入使用，系统故障及时修

复。

3、各设备按照设计要求各种功能有效使用；重要设备、使用频繁的设备应有备用件，故障处理不能超过约定时限，特殊情况经甲方书面同意后可适当延长；拆卸设备须向甲方书面申请；24 小时内不能修复的设备，乙方负责提供设备替代用品，确保配电系统正常运行。

4、每年在元旦、春节、劳动节、国庆节等重要节假日前 10 天内（或合理需要时），乙方应派专业代表对设备进行周密检查，有效解决存在的问题，并向甲方提交书面检查报告。

5、其他未尽事宜，按电力行业有关规定及甲方要求执行。

（五）交付成果与报告交付时限

1、月度维保巡检报告：12 份／年，每次服务后 3 个工作日内提交经双方签字确认的《月度维保巡检报告》。

2、年度预防性试验报告：1 份／年，试验完成后 7 个工作日内出具正式的《年度预防性试验报告》。

3、绝缘工具及劳保用品检测报告：按检测周期提供。

4、应急维修报告：按实际发生次数提供，维修完成后 24 小时内提交《应急维修报告》。

五、合同履行期限

本合同服务期限为 1 年，自 年 月 日起至 年 月 日止（各配电房维保进场时间不一致的，以甲方发送进场通知书的时间为准）。合同期满前 30 日，双方可协商续签事宜；甲方有权根据乙方服务考核情况自主决定是否续签，协商一致的另行签订书面协议续签 1 年,最多续签 1 年。协商不一致的合同期满自然终止。

六、维保服务费用及支付方式

（一）合同价款

1、本合同服务费用按年度总价包干，合同价为人民币_____元／年（大写： 元整／年，含税），其中芯屏产业园项目年维保试验费用_____元／年（大写： 元整／年，含税），

综保区厂房仓库项目年维保试验费用_____元／年（大写： 元整／年，含税）。

2、上述价款为完成本项目所需的全部费用包干价，包含人工费、材料费（附件三补充报价清单所列项目除外）、机械费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用。除甲方书面同意或附件三清单内项目外，乙方不得加收任何类型的额外费用。

3、易耗部件补充报价：附件三《易耗部件补充报价清单》所列项目及乙方报价时按实际情况新增的易耗部件项目，不计入合同总价，但作为合同执行期间新增项目的计价依据；该类项目实际发生时，经甲方书面确认后按附件三单价结算。

4、设备故障维修产生的单价在 300 元以下（含 300 元）的零配件（包括但不限于附件三所列之配件）由乙方免费提供；高于 300 元的零配件费用由甲方负责，由乙方出具具体型号、规格、数量并经甲方确认后再行采购、更换，甲方确认购买之日起乙方须在 24 小时内完成故障修复，特殊情况经甲方书面同意后方可适当延长。乙方购买和更换的所有零配件质保期均为一年。

（二）支付方式

1、甲方按季度支付乙方服务费用。甲方在收到乙方开具的合规发票、经甲方签字确认的上季度全部《月度维保巡检报告》、对应周期的全部服务成果文件及《服务质量考核表》等完整、合规的请款资料，且确认该季度全部维保服务符合合同约定标准后 15 个工作日内，支付上季度维保服务费用。因乙方未提交完整、合规资料，或相关服务未达到合同约定标准，导致甲方无法完成审核付款的，付款期限自乙方补充提交完整、合规资料且服务经甲方确认符合约定标准之日起计算，甲方不承担逾期付款责任。

2、甲方付款前，乙方须提供与付款金额一致的增值税（专用／普通）发票，税率_____%。乙方收款账户以书面通知为准，账户变更未经书面通知的后果由乙方自行承担。

七、服务质量考核

1、甲方按月度对乙方服务质量进行考核，考核实行百分制，考核项目、标准分及扣分标

准见附件四《服务质量月度考核表》。考核结果由甲方考核人员与乙方现场负责人共同签字确认，作为当期服务费结算的依据之一。乙方无正当理由拒不签字确认的，甲方注明后不影响该考核结果作为结算依据的效力。

2、考核得分与当期服务费挂钩：得分≥90 分的，全额支付当期服务费；80 分（含）至 90 分（不含）的，每低 1 分扣减当期服务费的 1％；得分低于 80 分的，扣减当期服务费的 20％，乙方须在甲方指定的期限内完成整改并重新接受考核。

3、乙方对考核结果有异议的，可在收到考核结果后 3 个工作日内书面提出，双方协商复核；复核期间甲方有权暂缓支付当期服务费中存有争议的部分。

4、乙方连续 2 个月度考核低于 80 分，或一个服务年度内累计 3 个月度考核低于 80 分，或发生重大安全责任事故的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

八、合同的变更、中止与解除

1、在本合同的有效期限内，除非本合同另有约定或经甲乙双方书面同意，乙方无正当理由不得单方解除本合同；甲方可提前一个月书面通知乙方解除本合同，无需乙方同意。违反规定解除合同而使另一方遭受损失的，应赔偿对方相应经济损失。

2、合同履行过程中，出现下列情形之一，致使合同无法正常履行，主张解除的一方将该事实书面通知对方的，可以单方解除合同，且不承担任何违约责任：a、合同一方解散、依法被吊销营业执照、责令关闭、宣告破产或被撤销；b、甲方丧失、放弃对本合同所在园区的物业管理权；c、本合同成立后，因产权单位等原因导致甲方无法继续履行本合同的；d、因不可抗力致使本合同无法继续履行的；e、其它法律、法规所规定的其他情形。

3、除本合同约定情形外，任何一方欲变更、解除本合同，应提前一个月书面通知对方并阐明理由，经对方书面同意后，方可对本合同及其附件进行变更、解除；一方依本合同约定行使单方解除权的，无需对方书面同意，按本合同约定的方式书面通知对方即可。书面修改、补充及变更构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、因一方违约使合同不能履行，另一方可提前三十天通知违约方终止或解除本合同，违

约责任由违约方承担。合同解除或终止并不免除双方对已经履行部分所应承担的责任和义务。

九、违约责任

1、乙方未按本合同约定的时限响应、到场或恢复供电，或未按约定完成维保、试验及报告交付的，甲方除按附件四考核扣分并扣减当期服务费外，有权要求乙方限期整改；每发生一次违约，乙方应向甲方支付违约金 2000 元；逾期仍未完成整改的，甲方有权委托第三方代为整改或维修，因此产生的费用由乙方承担；给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿。

2、本合同期限内，乙方每发生一次未按约定时间完成任一配电房保养的，视为一次违约；累计达到 3 次的，视为根本违约，乙方应支付本合同总额 10%作为违约金；甲方对乙方的维保工作可随时提出整改意见（需符合本合同及附件约定维保项目和要求的范围内），乙方应进行全面整改，如连续 2 次或累计 4 次整改不合格，甲方有权解除合同且无需承担任何责任，乙方除向甲方支付合同总额 10%的违约金外，还须承担由此造成的一切损失。

3、乙方未按本合同及附件约定维保项目和要求进行维护保养工作，经甲方书面通知后拒绝整改或整改仍无法符合约定的，视为乙方违约，应支付本合同总额 10%的违约金，甲方有权另行委托第三方整改或维修，相应费用由乙方承担，乙方并应承担因此对甲方造成的一切损失。

4、乙方将本项目转包、违法分包，或将核心维保及试验业务交由第三方完成的，甲方有权立即解除本合同，尚未支付的服务费暂停结算，乙方并应支付合同总价 20%的违约金；造成损失的，乙方另行赔偿。

5、乙方违背投标（响应）承诺、提供虚假业绩或虚假检测（试验）数据的，甲方有权立即解除本合同，尚未支付的服务费暂停结算，乙方并应向甲方支付合同总价 20%的违约金；造成损失的，乙方另行赔偿。

6、合同任何一方已构成违约后，违约方除向守约方支付相应违约金外，守约方有权单方面解除本合同而不需承担任何违约责任，并有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。

7、在维保范围内，乙方对其人员因履行本合同发生的一切工伤事故承担全部责任，与甲

方无关；因乙方原因造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方应赔偿甲方及第三方的全部损失。如未按约定时间和项目进行保养或违反甲方有关制度造成设备故障，乙方应负责免费修复，并承担因此对甲方造成的一切损失。

8、甲方出现违约时，乙方有权向甲方提出投诉或要求赔偿损失，甲方必须在 5 个工作日内作出明确回复。甲方无正当理由未按本合同约定支付服务费的，每延迟一日按未付金额的_____‰向乙方支付违约金。相应违约金、扣款及赔偿金，甲方有权直接从应付服务费中予以扣减，扣减数额不足以弥补甲方损失的，乙方应另行支付。

9、乙方违反本合同项下其他义务、承诺或附件约定的，除本条上述情形外，每发生一次应向甲方支付违约金 2000 元；造成甲方损失的，乙方应另行全额赔偿。 甲方依据本合同约定暂缓支付、扣减服务费、要求乙方赔偿或抵扣乙方应付费用等，不视为甲方违约。

十、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

2、任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应在不可抗力发生之日起 3 个工作日内书面通知对方，并在不可抗力发生之日起 5 个工作日内向对方出具由主管当局或当地公证机关公证的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

十一、保密与廉洁

1、乙方对服务过程中获知的甲方配电系统图纸、用电数据、生产经营信息、商业秘密、园区用户信息等全部信息负有严格保密义务。除履行本合同项下维保服务外，乙方不得将前述信息用于任何其他用途，不得私自留存、复制或备份，未经甲方书面许可不得向任何第三方披露。依法需要向政府机构上报、备案或按司法机关要求提交的除外，但乙方应在法律允

许的范围内事先及时告知甲方。保密义务在本合同终止后持续有效，直至相关信息依法公开为止。乙方违反保密义务的，应向甲方支付本合同总价 10%的违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

2、双方另行签署《廉洁合作协议》，严禁任何形式的商业贿赂行为；乙方违反廉洁约定的，甲方有权解除本合同并追究乙方责任。

十二、争议解决

本合同履行过程中产生的或可能产生的所有纠纷，双方应本着诚信合作、友好协商的原则解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，由败诉方承担诉讼费、保全费、保险费、律师费等合理费用。

十三、合同附件

附件一：《维保及试验设备范围及检修（试验）要求清单》

附件二：《绝缘工器具及劳保用品检测清单》

附件三：《易耗部件补充报价清单》

附件四：《服务质量考核表》

十四、附则

1、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；附件与正文约定不一致的，以对服务质量与安全要求更严格者为准。

2、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》等法律法规及国家、行业有关标准执行。未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起正式生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

4、距本合同期满 30 日前，双方应就续约事宜进行协商。若双方决定续约，则应另行签订书面续签协议；若双方无意继续合作，则本合同期满后即行终止。

双方确认以本合同首部载明的地址及双方书面确认的电子邮箱作为通知送达地址。通知以专人送达、邮寄或电子邮件方式发出的，专人送达之日、交邮后第三日或电子邮件到达对方邮箱服务器之日视为送达；一方变更地址的，应于变更当日书面通知对方，未通知或通知不及时的，按原地址送达仍视为有效送达。甲方向乙方经办人员通过微信、电子邮件等电子方式发送通知的，发送成功即视为送达。

本合同任何条款被认定为无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。

（以下无合同正文，为签署页）

甲方（章）：合肥蓝科科创服务有限公司　乙方（章）：

法定代表人（或授权代表）：　法定代表人（或授权代表）：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

附件一 维保及试验设备范围及检修（试验）要求清单

序号	所属配电房	设备名称（规格／容量）	单位	月度维保(台)	年度试验(台)	主要检修（试验）项目
1	芯屏产业园项目配电房	10kV 高压开关柜	台	12	12	月度：断路器、隔离开关、接地开关机械操作机构灵活度；储能机构动作；电缆头有无放电、过热、变形；柜体红外测温、放电痕迹或异味；保护装置及继电器指示灯、报警信号，保护定值核对。 年度：主母线及断路器断口工频耐压；断路器回路电阻及分合闸时间速度等机械特性；CT/PT 绝缘、变比、极性试验；避雷器试验；电缆耐压及泄漏；继电保护试验；清灰及螺栓紧固。
2	芯屏产业园项目配电房	变压器（1#: 2500kVA，2#: 1600kVA）	台	2	2	月度：电缆头有无放电、过热；干式变压器温控器有无黑屏报错，绕组温度及冷却风扇运行状态；运行声音是否异常；大负荷季节接头红外测温且不超标。 年度：高低压绕组工频交流耐压；绕组直流电阻并比对历史数据；兆欧表测绝缘电阻并计算吸收比；风机试验；温控器测试；通信测试；清灰及螺栓紧固。
3	芯屏产业园项目配电房	直流屏	台	1	1	月度：模块运行指示灯、输出电压电流、散热风道，无告警、过热、异响；并联模块输出电流均衡；记录告警信息并确保通讯正常；电池外观无鼓包、漏液，极柱无腐蚀。 年度：逐只测量蓄电池内阻及电压并筛选落后电池；核对性充放电试验；直流母线对地绝缘电阻；清灰及螺栓紧固。
4	芯屏产业园项目配电房	400V 低压开关柜	台	22	22	月度：断路器、接触器、热继电器触点有无烧蚀或过热（红外测温）；紧固全部接线端子；柜内除尘；电缆绝缘层有无破损、老化；母线槽连接点无过热变色；ATS 手动／自动切换功能测试。 年度：1000V 兆欧表测量母线、开关回路、电缆绝缘电阻；清灰及螺栓紧固。
5	芯屏产业园项目配电房	无功补偿柜（电容补偿柜）	台	4	—	月度：电容器有无鼓包、漏液或异常发热；紧固端子；柜内除尘；投切装置动作检查。 年度：电容器组电容量及绝缘电阻测试，评估补偿效能；清灰及螺栓紧固。
6	芯屏产业园项目配电房	配电房（环境安全）	个	1	—	月度：灭火器在有效期内；应急照明、空调等辅助设施运行正常；高压室通风、防潮、防小动物措施完好，电缆沟封堵及防鼠板到位。

						年度：随年度停电试验同步检查并整改。
7	综保区 3 号厂房配电房	10kV 高压开关柜	台	18	18	同序号 1（10kV 高压开关柜检修试验项目）。
8	综保区 3 号厂房配电房	变压器（1#: 1000kVA，2#: 1000kVA）	台	2	2	同序号 2（变压器检修试验项目）。
9	综保区 3 号厂房配电房	直流屏	台	1	1	同序号 3（直流屏检修试验项目）。
10	综保区 3 号厂房配电房	400V 低压开关柜	台	11	11	同序号 4（400V 低压开关柜检修试验项目）。
11	综保区 3 号厂房配电房	无功补偿柜（电容补偿柜）	台	2	—	同序号 5（无功补偿柜检修试验项目）。
12	综保区 3 号厂房配电房	配电房（环境安全）	个	1	—	同序号 6（配电房环境安全检修项目）。
13	综保区 B 号仓库配电房	10kV 高压开关柜	台	12	12	同序号 1（10kV 高压开关柜检修试验项目）。
14	综保区 B 号仓库配电房	变压器（1#: 800kVA，2#: 500kVA）	台	2	2	同序号 2（变压器检修试验项目）。
15	综保区 B 号仓库配电房	直流屏	台	1	1	同序号 3（直流屏检修试验项目）。
16	综保区 B 号仓库配电房	400V 低压开关柜	台	6	6	同序号 4（400V 低压开关柜检修试验项目）。
17	综保区 B 号仓库配电房	无功补偿柜（电容补偿柜）	台	2	—	同序号 5（无功补偿柜检修试验项目）。
18	综保区 B 号仓库配电房	配电房（环境安全）	个	1	—	同序号 6（配电房环境安全检修项目）。
19	综保区室外箱变	10kV 高压开关柜	台	4	4	同序号 1（10kV 高压开关柜检修试验项目）。
20	综保区室外箱变	变压器（1#: 400kVA，2#: 800kVA）	台	2	2	同序号 2（变压器检修试验项目）。
21	综保区室外箱变	直流屏	台	1	1	同序号 3（直流屏检修试验项目）。
22	综保区室外箱变	400V 低压开关柜	台	8	8	同序号 4（400V 低压开关柜检修试验项目）。
23	综保区室外箱变	无功补偿柜（电容补偿柜）	台	2	—	同序号 5（无功补偿柜检修试验项目）。
24	综保区室外箱变	箱变室（环境安全）	个	1	—	同序号 6（配电房环境安全检修项目）。

附件二　绝缘工器具及劳保用品检测清单

序号	所属配电房	器件名称	型号	数量	单位	检测周期
1	芯屏产业园配电房	绝缘手套	高压	2	双	半年／次
2	芯屏产业园配电房	绝缘鞋	高压	2	双	半年／次
3	芯屏产业园配电房	携带型短路接地线（含 10 只接地棒）	高压	2	支	接地线 5 年／次；绝缘杆 1 年／次
4	芯屏产业园配电房	验电器	10kV	2	支	1 年／次
5	芯屏产业园配电房	绝缘垫	80cm 宽	82	米	1 年／次
6	综保区厂房仓库 3 号厂房配电房	绝缘手套	高压	2	双	半年／次
7	综保区厂房仓库 3 号厂房配电房	绝缘鞋	高压	2	双	半年／次
8	综保区厂房仓库 3 号厂房配电房	携带型短路接地线（含 8 只接地棒）	高压	2	支	接地线 5 年／次；绝缘杆 1 年／次
9	综保区厂房仓库 3 号厂房配电房	验电器	10kV	2	支	1 年／次
10	综保区厂房仓库 3 号厂房配电房	绝缘垫	80cm 宽	60	米	1 年／次
11	综保区厂房仓库 B 库配电房	绝缘手套	高压	2	双	半年／次
12	综保区厂房仓库 B 库配电房	绝缘鞋	高压	2	双	半年／次
13	综保区厂房仓库 B 库配电房	携带型短路接地线（含 6 只接地棒）	高压	2	支	接地线 5 年／次；绝缘杆 1 年／次
14	综保区厂房仓库 B 库配电房	验电器	10kV	2	支	1 年／次
15	综保区厂房仓库 B 库配电房	绝缘垫	80cm 宽	50	米	1 年／次

附件三　易耗部件补充报价清单

本清单所列项目及乙方报价时按实际情况新增的易耗部件项目，不计入合同总价，但作为合同执行期间新增项目的计价依据；该类项目实际发生时，经甲方书面确认后按本清单单价结算。

序号	部件名称	规格／型号	单位	单价（元）	备注
1	高压熔断器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
2	低压断路器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
3	交流接触器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
4	热继电器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
5	电力电容器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
6	指示灯／按钮	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
7	控制保险／熔芯	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
8	电缆终端头	10kV／400V	套		经甲方确认后结算
9	蓄电池（直流屏用）	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
10	绝缘垫	80cm 宽	米		破损更换
11	400V 低压开关柜多功能表	APU	块		损坏更换
12	电工安全帽	/	个		到期更换
13	其他易耗部件	乙方报价时据实新增			经甲方书面确认后结算

附件四　服务质量考核表

序号	考核项目	标准分	考核标准及扣分细则	得分
1	月度维保及时性	15	未按时进行月度维保的，每逾期 1 天扣 1 分；当月未开展维保的扣满本项分值。	
2	维保质量与完整性	20	维保项目漏项、巡检记录不完整的，每项扣 2 分；设备应修未修的每处扣 3 分。	
3	年度预防性试验	15	未按时完成年度试验或报告不合规的，每次扣 5 分；数据造假的本项不得分并承担违约责任。	
4	应急抢修响应	20	未按要求时限响应、到场的，每次扣 5 分；超时未恢复供电又无合理原因的每次扣 8 分。	
5	安全管理	15	违章作业、无票作业、安全防护不到位的，每次扣 5 分；发生安全责任事故的本项不得分。	
6	报告与台账	10	报告、台账、记录未按时提交或不规范的，每项扣 2 分。	
7	人员与配合	5	人员资质不符、不服从现场管理、配合不力的，每次扣 2 分。	
	合计	**100**		

甲方考核人员（签字）：_____

乙方现场负责人（签字）：_____

考核月份：____年____月

第六章 响应文件格式

综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目响应文件

供应商：_____（盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目 录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

四、响应总报价

五、其他资料

一、响应函

致：合肥蓝科科创服务有限公司

根据贵方“ 综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目 ”的询比采购公告，我方提交规定形式的响应文件。愿意以人民币（大写）（¥_____元）的响应总报价（含税），并承诺按照本询比采购文件、合同条款的条件，承担上述项目供货。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方按询比采购文件规定提供的最终响应报价详见最终报价表，我方完全响应询比采购文件规定的服务期、付款和验收方式、质量标准、采购人需求等内容。

2.我方已详细审核并确认全部询比采购文件及有关附件，充分理解响应价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的响应报价不低于我公司成本。

3.我方根据询比采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成合同约定工作内容，并通过采购人验收。

4.我方已详细审核全部询比采购文件，包括询比采购文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询比采购文件，并对询比采购文件各项条款（包括开启时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5.我方同意从询比采购文件规定的开启日期起遵循本响应文件，并在询比采购文件规定的询比有效期之前均具有约束力。

6.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应有关的任何证据、数据或资料。

7.有关的通讯地址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

供应商基本账户开户名：_____

账号：_____

开户行：_____

供应商签章：_____（盖供应商公章）

日　　期：_____

二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

联系电话：_____手 机 号 码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

供应商：_____（盖供应商公章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目**响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证正反面复印件

代理人身份证正反面复印件

供 应 商：_____（盖供应商公章）

法定代表人：_____（签字或盖法人章）

代理人身份证号码：_____

代理人手机号码：_____

_____年_____月_____日

注：

法定代表人参加询比采购活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加询比采购活动及签署文件的须同时提供法定代表人身份证明和授权委托书。

三、资格审查资料

（1）供应商资质：营业执照、《承装（修、试）电力设施许可证》

注：供应商应根据询比文件第一章“询比采购公告”供应商资格的要求附上相关证明材料。

（2）供应商业绩

供应商/项目负责人业绩情况一览表

项目名称			
项目所在地		项目委托人名称	
项目委托人地址		项目委托人电话	
合同价格		合同签订时间	
项目描述			
备注	☑资格审查用业绩		

注：供应商应根据询比文件第一章“询比采购公告”供应商资格的要求在本表后附相关证明材料。

（3）拟派人员情况表

序号	本项目任职	姓名	联系方式	备注

注：供应商应根据询比文件第一章“询比采购公告”供应商资格的要求在本表后附相关证明材料。

（4）供应商承诺

我公司申明：

1.我公司没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

2.我公司没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.我公司没有在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单；

4.我公司没有在"信用中国"网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单；

5.我公司在近三年内不存在供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

6.我公司未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

7.我公司未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

8.合同签订前，若我公司具有本项目询比采购公告供应商资格中规定的不良信用记录情形，可取消我公司的成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。

供应商签章：_____（盖供应商公章）

_____**年**_____**月**_____**日**

四、响应总报价

采购人：合肥蓝科科创服务有限公司

项目名称：综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目

项目编号：LKCFCG202611001

响应范围：完全响应

响应总报价：（小写）：（含税）

（大写）：（含税）

供应商：_____（盖供应商公章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖法人章）

日　　期：_____

备注：

1.响应报价高于控制价的(响应报价＞控制价)，**作响应无效处理。**

响应报价表

(供应商也可自行制作格式)

项目名称： 综保区厂房仓库及芯屏产业园项目 10kV 配电房维保及试验服务单位采购项目

项目编号：LKCFCG202611001

供应商名称		
询比范围	全部	
响应报价（含税）（详见第四章采购人需求中报价要求）	芯屏产业园项目响应报价	大写： 小写：
	综保区厂房仓库项目响应报价	大写： 小写：
	响应总报价	大写： 小写：
备注说明	**以上报价的税率为：**_____	

供应商电子签章：_____

注：

1. 响应总报价作为评标依据。

2. 报价应包含人工费、材料费（除"补充报价"清单外）、机械费、管理费、利润、税金及完成本项目所需的一切费用。

易耗部件补充报价

（供应商也可自行制作格式）

序号	部件名称	规格／型号	单位	单价（元）	备注
1	高压熔断器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
2	低压断路器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
3	交流接触器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
4	热继电器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
5	电力电容器	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
6	指示灯／按钮	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
7	控制保险／熔芯	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
8	电缆终端头	10kV／400V	套		经甲方确认后结算
9	蓄电池（直流屏用）	按现场设备型号	只		经甲方确认后结算
10	绝缘垫	80cm 宽	米		破损更换
11	400V 低压开关柜多功能表	APU	块		损坏更换
12	电工安全帽	/	个		到期更换
13	其他易耗部件	乙方报价时据实新增			经甲方书面确认后结算

注：

1. 本清单所列项目及供应商报价时按实际情况新增的易耗部件项目，**不计入合同总价**，但作为合同执行期间新增项目的计价依据；该类项目实际发生时，经采购人书面确认后按本清单单价结算。

2. 以上报价含税，税率与响应报价表相同。

五、其他资料

供应商认为需要添加的其他材料